

臺東航空站航廈開關場前置作業程序

一、開場

- (一) 每日上午 6 時 30 分前由水電維護廠商打開航廈各鐵捲門。
- (二) 冷氣：由水電維護廠商巡視打開電源（06：40 空調箱啟動，0700 主機啟動）。
- (三) 照明設施：航廈內由清潔公司負責打開電源，航廈外由水電維護廠商負責關閉（已裝置定時器自動啟閉）。
- (四) 水：水電維護廠商早班人員於每日 08：00 及 18：00 時段巡視航廈冷卻水塔、航廈外彩虹水池、主任宿舍水池、自來水加壓站。

二、關場

- (一) 照明設施：航廈內由清潔公司於工作結束時將照明關閉，航廈外由水電維護廠商依夏令、冬令時間自動啟閉。
- (二) 水：水電維護廠商晚班人員於每日 19：00 及 06：30 時段巡視航廈冷卻水塔、航廈外彩虹水池、主任宿舍水池、自來水加壓站。
- (三) 冷氣：由水電維護廠商巡視關閉電源（18：30 關閉主機，19：00 關閉空調箱）。
- (四) 清潔公司整理航廈候機室工作結束時，應通知水電維護廠商關閉航廈各鐵捲門。
- (五) 水電維護廠商夜間關閉各鐵捲門前應詢航警所是否已完成巡場始可關閉各鐵捲門，以防範人員尚未離開受困航廈內。

(六) 水電維護廠商關閉各鐵捲門，巡視各水電後應向值日人員回報情形。

三、通報程序：

- 一、遇天候或其他原因造成班機延誤或異動時，經航空公司通報航務組，航務組於正常上班時間應即通知消防班及業務組(業務組清潔、水電承辦人應即轉知清潔公司、水電維護廠商)配合。
- 二、臨時班機異動於下班時間或例假日時，經航空公司通報航務組，航務組應即通知值日官、消防班及清潔公司、水電維護廠商配合。